

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 แผนที่ 1/1

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายเทียนขาวพร้อมอุทิส หมู่ที่ 4

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ตามแบบเลขที่ - ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	เกรดปรับเกลี่ยคันทางเดิม	520.00	ตร.ม.	-	-	1.73	899.60	899.60
2	ทรายหยาบรองพื้น(รวมค่าขนส่ง)	33.00	ลบ.ม.	459.15	15,151.95	-	-	15,151.95
3	คอนกรีตผสมเสร็จ (fc' 240 ksc)	78.00	ลบ.ม.	1,839.94	143,515.32	81.47	6,354.40	149,869.72
4	ตะแกรงลวด WIRE MESH @ 0.20x0.20# (ขนาด 4.0x4.0 mm.)	520.00	ตร.ม.	30.88	16,057.60	-	-	16,057.60
5	งานแบบหล่อคอนกรีต	130.00	เมตร	21.94	2,852.20	-	-	2,852.20
6	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB19 (22.26 กก.)	0.02	ตัน	21,948.14	488.57	2,900.00	64.55	553.12
7	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB15 (13.87 กก.)	0.06	ตัน	19,624.22	1,088.75	3,300.00	183.08	1,271.84
8	ท่อ PVC.+CAP (ความยาว 0.25 ม.)	16.00	อัน	7.80	124.86	-	-	124.86
9	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	13.00	ลิตร	8.47	110.08	53.40	694.20	804.28
10	หินคลุกไหล่ทาง(รวมค่าขนส่ง)	19.00	ลบ.ม.	354.98	6,744.62	-	-	6,744.62
11	ป้ายโครงการก่อสร้าง (เหล็ก)	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
รวมค่าวัสดุ/เครื่องจักร					189,133.95		8,195.84	197,329.79
รวมค่าแรงงาน								
ยอดยกไป ปร.5								

ภายใต้เงื่อนไข

- หนังสือ คำนวณที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๕๗๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- ราคาวีสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน มิถุนายน 2559
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

ราคายาง AC	16,935.50 บาท/ตัน
ค่าปูผิวคอนกรีต	12.22 บาท/ตารางเมตร
ค่าหยอดยางรอยต่อ	13.35 บาท/เมตร

ค่าแรงคอนกรีต	=	81.47 บาท/ลบ.ม.
ราคาแอสฟัลต์อุดรอยต่อ	=	8.47 บาท/ลิตร
ค่าหยอดยาง	=	53.40 บาท/ลิตร