

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 แผนที่ 1/1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยอรชร หมู่ที่ 7
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพะพระหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาสาร อำเภอพะพระหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 235.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 940.00 ตารางเมตร
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ตามแบบเลขที่ - ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	เกรดปรับเกลี่ยคันทางเดิม	940.00	ตร.ม.	-	-	1.73	1,626.20	1,626.20
2	ทรายหยาบรองพื้น(รวมค่าขนส่ง)	59.00	ลบ.ม.	459.15	27,089.85	-	-	27,089.85
3	คอนกรีตผสมเสร็จ (fc' 240 ksc)	141.00	ลบ.ม.	1,839.94	259,431.54	81.47	11,486.80	270,918.34
4	ตะแกรงลวด WIRE MESH @ 0.20x0.20# (ขนาด 4.0x4.0 mm.)	940.00	ตร.ม.	35.00	32,900.00	-	-	32,900.00
5	งานแบบหล่อคอนกรีต	235.00	เมตร	21.94	5,155.90	-	-	5,155.90
6	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB19 (22.26 กก.)	0.04	ตัน	21,948.14	977.13	2,900.00	129.11	1,106.24
7	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB15 (13.87 กก.)	0.11	ตัน	19,624.22	2,177.50	3,300.00	366.17	2,543.67
8	ท่อ PVC.+CAP (ความยาว 0.25 ม.)	32.00	อัน	7.80	249.72	-	-	249.72
9	แอสฟัลต์อุดรอยต่อ	23.50	ลิตร	8.47	198.99	55.72	1,309.42	1,508.41
10	งานดินถมเสริมไหล่ทาง	30.00	ลบ.ม.	206.87	6,206.10	-	-	6,206.10
11	หินคลุกไหล่ทาง(รวมค่าขนส่ง)	21.00	ลบ.ม.	354.98	7,454.58	-	-	7,454.58
12	ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ศก. 0.40 ม.	12.00	ท่อน	798.41	9,580.97	-	-	9,580.97
13	ป้ายโครงการก่อสร้าง (เหล็ก)	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
รวมค่าวัสดุ/เครื่องจักร					354,422.29		14,917.70	369,339.98
รวมค่าแรงงาน								
ยอดยกไป ปร.5								

ภายใต้เงื่อนไข

- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๓/ว ๙๗๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- ราคาสถูกก่อสร้าง สมน.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน มิถุนายน 2559
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร
- มาตรฐานค่าใช้จ่ายเครื่องจักรกลต่อชั่วโมง กรมทางหลวงชนบท

ราคายาง AC 16,935.50 บาท/ตัน
ค่าปูผิวคอนกรีต 12.22 บาท/ตารางเมตร
ค่าหยอดยางรอยต่อ 13.93 บาท/เมตร

ค่าแรงคอนกรีต	=	81.47 บาท/ลบ.ม.
ราคาแอสฟัลต์อุดรอยต่อ	=	8.47 บาท/ลิตร
ค่าหยอดยาง	=	55.72 บาท/ลิตร