

ประมาณราคาว่างท่อระบายน้ำ คสล.

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบัก ถนนสายพรหมสถาน 2 หมู่ที่ 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 X 1.00 ม. ระยะทาง 141 เมตร

ผู้ประมาณราคา นายจารุเกียรติ มลารัตน์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ตามแบบเลขที่ - ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานวางท่อ							
	1.1 ท่อระบายน้ำ มอก.คสล. 3 Ø 0.40x1.00 ม.	132.00	ท่อน	798.41	105,390.67	-	-	105,390.67
	1.2 งานขุดตัก	108.00	ลบ.ม.	21.50	2,322.00	-	-	2,322.00
	1.3 งานทรายหยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	456.18	2,280.88	-	-	2,280.88
2	ดินถมหลังท่อ	21.00	ลบ.ม.	202.91	4,261.11	-	-	4,261.11
3	หินคลุกถมไหล่ทาง	10.00	ลบ.ม.	364.93	3,649.30	-	-	3,649.30
4	งาน ท่อพัก คสล. + ฝาเหล็กตะแกรง							
	4.1 บ่อบัก คสล. ขนาดท่อ 0.40 ม. (สำเร็จรูป)	11.00	ท่อน	1,700.00	18,700.00	-	-	18,700.00
	4.2 ฝาเหล็กตะแกรงบ่อบัก	11.00	ฝา	2,600.00	28,600.00	-	-	28,600.00
5	งานตัดเรือถนน คสล.	6.00	ตร.ม.	200.00	1,200.00	-	-	1,200.00
6	งานรื้อย้ายท่อประปา (เหมารวม)	30.00	ม.	200.00	6,000.00	-	-	6,000.00
7	งานทำผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 ม.	6.00	ตร.ม.	450.00	2,700.00	-	-	2,700.00
8	งานขนย้ายเครื่องจักร	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
9	ป้ายโครงการก่อสร้าง (เหล็ก)	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
รวมค่าวัสดุ/เครื่องจักร					183,103.95		-	183,103.95
รวมค่าแรงงาน								
ยอดยกไป ปร.5								

ภายใต้เงื่อนไข

- หนังสือ คำนวณที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๕๗๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน มิถุนายน 2559
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร
- มาตรฐานค่าใช้จ่ายเครื่องจักรกลต่อชั่วโมง กรมทางหลวงชนบท