

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 แผนที่ 1/1

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายอำเภอ-ห้วยพระ หมู่ที่ 6

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 245.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ตามแบบเลขที่ - ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	เกรดปรับเกลี่ยคันทางเดิม	980.00	ตร.ม.	-	-	1.73	1,695.40	1,695.40
2	ทรายหยาบรองพื้น(รวมค่าขนส่ง)	49.00	ลบ.ม.	459.15	22,498.35	-	-	22,498.35
3	คอนกรีตผสมเสร็จ (fc' 240 ksc)	147.00	ลบ.ม.	1,839.94	270,471.18	81.47	11,975.60	282,446.78
4	ตะแกรงลวด WIRE MESH @ 0.20x0.20# (ขนาด 4.0x4.0 mm.)	980.00	ตร.ม.	30.88	30,262.40	-	-	30,262.40
5	งานแบบหล่อคอนกรีต	245.00	เมตร	21.94	5,375.30	-	-	5,375.30
6	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB19 (22.26 กก.)	0.04	ตัน	21,948.14	977.13	2,900.00	129.11	1,106.24
7	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB15 (13.87 กก.)	0.11	ตัน	19,624.22	2,177.50	3,300.00	366.17	2,543.67
8	ท่อ PVC.+CAP (ความยาว 0.25 ม.)	32.00	อัน	7.80	249.72	-	-	249.72
9	แอสฟัลต์อุดรอยต่อ	24.50	ลิตร	8.47	207.46	53.40	1,308.30	1,515.76
10	หินคลุกไหล่ทาง(รวมค่าขนส่ง)	36.00	ลบ.ม.	354.98	12,779.28	-	-	12,779.28
11	ป้ายโครงการก่อสร้าง (เหล็ก)	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
รวมค่าวัสดุ/เครื่องจักร					347,998.32		15,474.58	363,472.90
รวมค่าแรงงาน								
ยอดยกไป ปร.5								

ภายใต้เงื่อนไข

- หนังสือ ค่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๕๗๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- หนังสือ ค่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒.๕/ว ๓๕๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบารถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ราคาสวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดนครศรีฯ เดือน มิถุนายน 2559
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่าที่อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร
- มาตรฐานค่าใช้จ่ายเครื่องจักรกลต่อชั่วโมง กรมทางหลวงชนบท

ราคายาง AC 16,935.50 บาท/ตัน

ค่าปูผิวคอนกรีต 12.22 บาท/ตารางเมตร

ค่าหยอดยางรอยต่อ 13.35 บาท/เมตร

ค่าแรงคอนกรีต	=	81.47 บาท/ลบ.ม.
ราคาแอสฟัลต์อุดรอยต่อ	=	8.47 บาท/ลิตร
ค่าหยอดยาง	=	53.40 บาท/ลิตร