

ประมาณราคาก่อสร้าง

ขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายพระเพรง-หนองแดนริมทางรถไฟ-ถนน 403

รายการ

สภาพเดิมกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ท้องกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.70 ม. ยาว 700 ม.

ขุดลอกใหม่กว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ท้องกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 700 ม.

โดยทำการขุดลอกวัชพืชและตะกอนดิน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่

16 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ผู้ประมาณราคา

นายจารุเกียรติ มalarัตน์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า FN	ราคาต่อหน่วย x ค่า F_N	ราคากลาง
1	งานขุดลอก	4,095 ลบ.ม.	27.15	111,179.25	1.3752	37.34	152,893.70
2	ค่าขนย้ายเครื่องจักรกล ไป-กลับ	1 เที่ยว	3,000.00	3,000.00	1.3752	4,125.60	4,125.60
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย	3,000.00	3,000.00	1.000	3,000.00	3,000.00
	รวมราคาค่าต้นทุน	หนึ่งแสนหกหมื่นสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์					160,019.30

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

114,179.25

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3752

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

3,000.00

คิดเป็นงบประมาณ

160,000.00

คิดเป็นงบประมาณก่อสร้างเพียง

153,000.00

ราคาเฉลี่ยประมาณ

37.36 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายวิดิ รองพินิจ)

(นายวิดิ รองพินิจ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายชรินทร์ธร จันทร์พร้อย)

(นายอิทธิม อนันตธนวิทย์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ปลัดเทศบาลตำบลนาสาร

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายจารุเกียรติ มalarัตน์)

(นายพยงค์ สงวนถ้อย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

ภายใต้เงื่อนไข

- หนังสือ ค่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 977 ลงวันที่ 11 เมษายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- หนังสือ ค่วนที่สุด ที่ กก 0421.5/ว399 ลว. 15 ต.ค. 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบารถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร. นครศรีฯ เดือน พฤศจิกายน 2559
- ราคาน้ำมัน โซล่าที่อำเภอเมือง ลิตรละ 26.00-26.99