

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพะพระหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ ป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านทุ่งเนียน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพะพระหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ตามแบบเลขที่ - ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
1	งานปักเสาเข็มระยะทางยาวรวม 110 เมตร							
	- เสาเข็มไม้ Ø 4"X3.00 ม.+ค่าแรง	550	ท่อน	66.00	36,300.00	1.4019	92.53	50,888.97
	- ค่าไม้ไผ่สานกันดิน(ขนาด 2.00X2.00 เมตร	55	แผง	400.00	22,000.00	1.4019	560.76	30,841.80
2	งานดินเสริมคันคลอง							
	- ดินเสริมคันคลอง	55	ลบ.ม.	240.47	13,225.74	1.4019	337.11	18,541.16
3	งานปักเสาเข็มไม้ด้วยเครื่องจักร	20	ซ.ม.	1,073.55	21,471.00	1.4019	1,505.01	30,100.19
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย					
TOTAL								130,372.13

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

92,996.74

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.4019

ป้ายโครงการก่อสร้าง (เหล็ก)

คิดเป็นงบประมาณ

130,000.00

ราคาเฉลี่ยประมาณ

1181.82 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิดิ รongพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายวิดิ รongพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชรินทร์ธร จันทรพร้อย)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอิทธิคม อนันตรนวิทย์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาสาร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจารุเกียรติ มาลารัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายพยงค์ สงวนถ้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

ภายใต้เงื่อนไข

- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๙๗๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒.๕/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สنج.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดนครศรีฯ เดือน มกราคม 2560
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร