

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 1/2

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาสาร หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย นายชินทร์ธร จันทร์พร้อย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ตามแบบเลขที่ - ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานอาคาร							
1.1)	<u>เปลี่ยนป้ายชื่อหินแกรนิต บริเวณระเบียบหน้าอาคารสำนักงานชั้น 2</u>							
1.1.1	งานรื้อถอนป้ายหินแกรนิตเดิม 1 ป้าย (7 ตร.ม)	1.00	เหมา	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1.1.2	งานเสริมผนัง ก่ออิฐมวลเบา	1.20	ตร.ม	200.00	240.00	56.00	67.20	307.20
1.1.3	งานติดตั้งป้ายหินแกรนิต (Dry Process)	11.00	ตร.ม	-	-	450.00	4,950.00	4,950.00
	ระบุข้อความ("สำนักงานเทศบาลตำบลนาสาร")							
	เฉลี่ย กว้าง 1.40 เมตร ยาว 7.00 เมตร จำนวน1 ป้าย							
	-หินแกรนิตสีดำแอฟริกา ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	11.00	ตร.ม	3,936.76	43,304.31	-	-	43,304.31
	(รวมค่าหิน+ปูนทราย+อุปกรณ์ยึด+WAX)							
	- ตัวอักษร ฟันทราย แกะสลักปิดทองคำเปลว	1.00	เหมา	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
1.1.4	ติดตั้งบัว คสล. ขนาดกว้าง 3 นิ้ว	17.76	ม	80.00	1,420.80	50.00	888.00	2,308.80
1.1.5	งานฉาบปูน	1.20	ตร.ม	58.00	69.60	95.00	114.00	183.60
1.1.6	งานทาสีน้ำอะครีลิค ทาภายนอก(อาคารเก่า)	5.50	ตร.ม	60.00	330.00	34.00	187.00	517.00
1.1.7	งานนั่งร้าน	11.90	ตร.ม	100.00	1,190.00	40.00	476.00	1,666.00
1.2)	<u>งานซ่อมแซมรอยรั่วหลังคา</u>							
1.2.1	งานซ่อมแซมรอยรั่วหลังคา	10.00	จุด	300.00	3,000.00	100.00	1,000.00	4,000.00

ภายใต้เงื่อนไข

- หนังสือ ค่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- หนังสือ ค่วนที่สุด ที่ กค 0๔๒๑.๕ /๔๑๕๗๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ราคาสวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน เมษายน 2560
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร
- มาตรฐานค่าใช้จ่ายเครื่องจักรกลต่อชั่วโมง กรมทางหลวงชนบท
- หนังสือ กรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค 0405.3 / ว 364 ลง.15 กันยายน 2559

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชินทร์ธร จันทร์พร้อย)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายวิติ รองพินิจ)

ผอ.กองช่าง