

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขตพื้นที่ตำบลนาสาร
 สถานที่ก่อสร้าง ในเขตพื้นที่ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 การซ่อมแซม ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ และร่องล้อพร้อมเกลี่ยเรียบ
 ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า - ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ตามแบบเลขที่ - ระยะเวลาดำเนินการ 20 วัน

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
1	ถนนสายวังปอง-คลองหอยด							
	ลงหินคลุกซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดพร้อมเกลี่ย							
	เรียบ รวมระยะทาง 180 ม. กว้าง 4.00 ม. หนา							
	เฉลี่ย 0.10 ม.	72.00	ลบ.ม.	378.26	27,234.72	1.4019	530.28	38,180.35
2	ถนนสายประตูลัง 2							
	ลงหินคลุกซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดพร้อมเกลี่ย							
	เรียบ รวมระยะทาง 115 ม. กว้าง 4.00 ม. หนา							
	เฉลี่ย 0.10 ม.	46.00	ลบ.ม.	378.26	17,399.96	1.4019	530.28	24,393.00
3	ซอยตาหมอ							
	ลงหินคลุกซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดพร้อมเกลี่ย							
	เรียบ รวมระยะทาง 54 ม. กว้าง 3.00 ม. หนา							
	เฉลี่ย 0.10 ม.	16.00	ลบ.ม.	378.26	6,052.16	1.4019	530.28	8,484.52
4	ซอยปลายทาง							
	ลงหินคลุกซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดพร้อมเกลี่ย							
	เรียบ รวมระยะทาง 130 ม. กว้าง 3.00 ม. หนา							
	เฉลี่ย 0.10 ม.	39.00	ลบ.ม.	378.26	14,752.14	1.4019	530.28	20,681.03
5	สายหนองแดน-ไผ่โปง							
	ลงหินคลุกซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดพร้อมเกลี่ย							
	เรียบ รวมระยะทาง 140 ม. กว้าง 4.00 ม. หนา							
	เฉลี่ย 0.10 ม.	56.00	ลบ.ม.	378.26	21,182.56	1.4019	530.28	29,695.83
6	สายประชาร่วมใจ							
	ลงหินคลุกซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดพร้อมเกลี่ย							
	เรียบ รวมระยะทาง 215 ม. กว้าง 3.00 ม. หนา							
	เฉลี่ย 0.10 ม.	64.50	ลบ.ม.	378.26	24,397.77	1.4019	530.28	34,203.23
7	ฝายน้ำล้น							
	ลงหินคลุกซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดพร้อมเกลี่ย							
	เรียบ รวมระยะทาง 70 ม. กว้าง 5.00 ม. หนา							
	เฉลี่ย 0.10 ม.	35.00	ลบ.ม.	378.26	13,239.10	1.4019	530.28	18,559.89
	รวมค่าวัสดุ/เครื่องจักร				124,258.41			174,197.86
	ยอดยกไป							