

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 แผนที่ 1/1

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายพระพรหม-นาสีพุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 558.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,790.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ตามแบบเลขที่ - ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $X F_N$	ราคากลาง
1	เกรดปรับเกลี่ยคันทางเดิม	2,790.00	ตร.ม.	1.74	4,854.60	1.4019	2.44	6,805.66
2	ทรายหยาบรองพื้น(รวมค่าขนส่ง)	140.00	ลบ.ม.	418.12	58,536.80	1.4019	586.16	82,062.74
3	คอนกรีตผสมเสร็จ (fc' 240 ksc)	419.00	ลบ.ม.	2,148.15	900,076.25	1.4019	3,011.50	1,261,816.89
4	ตะแกรงลวด WIRE MESH @ 0.20x0.20#							
	(ขนาด 4.0x4.0 mm.)	2,790.00	ตร.ม.	32.83	91,595.70	1.4019	46.02	128,408.01
5	งานแบบหล่อคอนกรีต	558.00	เมตร	21.94	12,242.52	1.4019	30.76	17,162.79
6	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB19 (22.26 กก.)	0.12	ตัน	25,189.72	3,075.66	1.4019	35,313.47	4,311.77
7	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB16 (15.80 กก.)	0.88	ตัน	23,297.67	20,540.16	1.4019	32,661.00	28,795.25
8	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB15 (13.87 กก.)	0.31	ตัน	23,150.47	7,064.13	1.4019	32,454.64	9,903.21
9	ท่อ PVC.+CAP (ความยาว 0.25 ม.)	110.00	อัน	8.10	890.52	1.4019	11.35	1,248.42
10	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	6.98	ลิตร	66.76	465.66	1.4019	93.59	652.81
11	หินคลุกไหล่ทาง(รวมค่าขนส่ง)	83.00	ลบ.ม.	371.99	30,875.17	1.4019	521.49	43,283.90
12	ป้ายโครงการก่อสร้าง (เหล็ก)	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-
TOTAL								1,584,451.46

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

1,130,217.18

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.4019

ป้ายโครงการก่อสร้าง (เหล็ก)

คิดเป็นงบประมาณ

1,584,000.00

ราคาเฉลี่ยประมาณ

567.74

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิติ รongพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายวิติ รongพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชรินทร์ จันทรทรัพย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายอดิคม อนันตรนวิทย์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาสาร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจารุเกียรติ มาลารัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายพยงค์ สงวนถ้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

ภายใต้เงื่อนไข

- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๙๗๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒.๕/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบกรทอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนน.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร