

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ พร.4 (แผ่นที่ 1/2)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน บริเวณทางเชื่อมและคอสะพาน หมู่ที่ 1,3,5

สภาพผิวจราจรเดิม เป็นทางเชื่อมแบบคอนกรีต บริเวณคอสะพานจำนวน 2 จุด และเป็นทางเชื่อมแบบลาดยาง บริเวณทางแยก จำนวน 6 จุด รวมทางเชื่อมคอนกรีตและทางเชื่อมแบบลาดยาง พื้นที่ผิวจราจรรวม 283 ตารางเมตร (สภาพชำรุด)

ปริมาณงานที่ก่อสร้าง โดยการปะซ่อมผิวทางเดิม (SKIN PATCHING) เฉลี่ยพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร

แล้วทำการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 ซม. จำนวน 8 จุด

พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 283 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาสาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,3,5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณราคาโดย นายชินทร์ธร จันทร์พร้อย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (ผิวAC หนา 5 ซม.) แล้วบดทับ	ตร.ม.	-	15.49	-	1.4019	21.72	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (คอนกรีตหนา 15 ซม.)	ตร.ม.	-	115.02	-	1.4019	161.25	-
	1.3 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	1.4 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	140.00	179.04	25,065.55	1.4019	251.00	35,139.40
2	งานดิน					1.4019	-	-
	2.1 งานวางป่าและชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.74	-	1.4019	2.44	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	-	11.06	-	1.4019	15.51	-
	2.3 งานไหลทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	-	288.74	-	1.4019	404.78	-
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	238.00	-	1.4019	333.65	-
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น (หนา.....ซม.)	ลบ.ม.	-	414.90	-	1.4019	581.65	-
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง					1.4019	-	-
	3.1 งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา..... ซม.	ลบ.ม.	-	414.90	-	1.4019	581.65	-
	3.2 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา..... ซม.	ลบ.ม.	-	568.39	-	1.4019	796.83	-
	3.3 งานPavement In Place Recycling ขุดลึกเฉลี่ย.... ซม.	ตร.ม.	-	70.74	-	1.4019	99.17	-
4	งานผิวทาง					1.4019	-	-
	4.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-	29.23	-	1.4019	40.98	-
	4.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	283.0	13.34	3,775.22	1.4019	18.70	5,292.48
	4.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete)	ตร.ม.	-	277.61	-	1.4019	389.18	-
	(ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)					1.4019	-	-
	4.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete)	ตร.ม.	283.00	274.41	77,658.03	1.4019	384.70	108,868.79
	(ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)					1.4019	-	-
	4.5 งานพาราแอสฟัลต์คอนกรีต(Para-Asphaltic Concrete)	ตร.ม.	-	394.16	-	1.4019	552.57	-
	(ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)					1.4019	-	-
	4.6 งานพาราแอสฟัลต์คอนกรีต(Para-Asphaltic Concrete)	ตร.ม.	-	390.64	-	1.4019	547.64	-
	(ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)					1.4019	-	-
5	งานตีเส้นจราจร					1.4019	-	-
	5.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	260.00	-	1.4019	364.49	-
	5.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	-	260.00	-	1.4019	364.49	-