

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการการ ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเชื่อมหก-เกาะลพด
หมู่ที่ ๕ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาสาร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๑,๐๗๕,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการรื้อผิวจราจรที่ชำรุดออกและลงวัสดุหินคลุกเสริมพื้นที่
ชำรุดพร้อมบดอัดแน่น และทำการปูผิวทางด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา
๕.๐๐ เซนติเมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวม
ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นขอบทางสองข้างทาง ด้วยเส้นทึบสีขาว กว้าง
๑๐.๐๐ เซนติเมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตร และตีเส้นกลางแบ่งช่องจราจรด้วย
เส้นทึบสีเหลือง กว้าง ๑๐.๐๐ เซนติเมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาสาร
กำหนด จำนวน ๑ สาย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑,๐๑๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวิติ รองพินิจ
 - ๖.๒ นายจารุเกียรติ มลารัตน์
 - ๖.๓ นายประคอง ช่วยแป้น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาสาร (งานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๕๖๔๐๓.๑/๒๒๙.๑

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาสาร ที่ ๖๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเชื่อมหก - เกาะหลอด หมู่ที่ ๕ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการรื้อผิวจราจรที่ชำรุดออกและลงวัสดุหินคลุกเสริมพื้นทางที่ชำรุดพร้อมบดอัดแน่น และทำการปูผิวทางด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นขอบทางสองข้างด้วยเส้นทึบสีขาว กว้าง ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตร และตีเส้นกลางแบ่งช่องจราจรด้วยเส้นทึบสีเหลือง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาสาร จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑,๐๗๒,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-) โดยวิธีโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ หน้า ๓๖ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ มติ ครม. ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น แล้วเสร็จในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งราคากลางที่กำหนดขึ้นมาใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงจากวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้ เนื่องจากราคารายลดลง ดังนั้นราคากลางในการจัดจ้าง ครั้งนี้ คือ ๑,๐๑๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)รายละเอียดการจัดทำ และการคำนวณราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง พร้อมแหล่งที่มาของราคากลาง ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้างต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวิดิ รองพินิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายจารุเกียรติ มาลารัตน์)

(นายประคอง ช่วยปั้น)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

คณะกรรมการตามคำสั่ง ที่ ๖๓๐ /๒๕๖๑ ลงวันที่

๕ ต.ค. ๖๑ ได้กำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเชื่อมหก-เกาะหลอด หมู่ที่ ๕ ตำบลนาสาร จำนวน ๑ โครงการ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๑ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้างต่อไป

(นางอรุชา ตามภานนท์)

นักวิชาการพัสดุนานาญการ/เจ้าหน้าที่

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

- /๑๖๖๖๖/๖๖๖๖

นางพัญศรี นิลวานิช

เจ้าพนักงานพัสดุ

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๑

-๖๖๖๖๖๖๖๖

(นายอริศม์ อนันต์ธนวิทย์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาสาร

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๑

(นายพยงค์ สงวนถ้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมสร้าง ผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเชื่อมหก - เกาะหลอด หมู่ที่ 5

สภาพผิวจราจรเดิม เป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 ระยะทาง 400.00 เมตร พื้นที่ รวม 1,600 ตารางเมตร

ปริมาณงานที่ก่อสร้าง โดยทำการรื้อผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ชำรุดเสียหายออกและทำการบดอัดพื้นทางเดิม และลงวัสดุหินคลุกเสริมพื้นทางจำนวน ไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. และทำผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 400.00 ม.หนา 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. พร้อมตีเส้นขอบทางสีขาวทั้งสองข้างขนาดกว้าง 0.10 ม. ยาว 400.00 ม. และตีเส้นสีเหลืองทึบแบ่ง ช่องจราจร ขนาดกว้าง 0.10 ม. ยาว 400.00 ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน ทด.นาสาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณราคาโดย นายประคอง ช่วยแป้น เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าก่อสร้าง งานทาง	1,010,497.37	Factor F= - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	1,010,497.37	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	1,010,000.00	

พื้นที่ดำเนินการ = 1,600.000 ตร.ม

เฉลี่ยราคาตารางเมตร : 631.25 บาท/ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิติ รongพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจารุเกียรติ มลารัตน์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประคอง ช่วยแป้น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวิติ รongพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายอิศม์ อนันตธนวิทย์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาสาร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายพยงค์ สงวนถ้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

ภายใต้เงื่อนไข

- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๙๗๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- ราคาสีอุดก่อสร้าง สบง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน กันยายน 2561
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 30.00-30.90 บาท/ลิตร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ พร.4 (แผ่นที่ 1/2)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมสร้าง ผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเชื่อมหก - เกาะตลอด หมู่ที่ 5

สภาพผิวจราจรเดิม เป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 ระยะทาง 400.00 เมตร พื้นที่ รวม 1,600 ตารางเมตร

ปริมาณงานที่ก่อสร้าง โดยทำการรื้อผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ชำรุดเสียหายออกและทำการบดอัดพื้นทางเดิม และลงวัสดุหินคลุกเสริมพื้นทางจำนวนไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. และทำผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 400.00 ม.หนา 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. พร้อมตีเส้นขอบทางสีขาวทั้งสองข้างขนาดกว้าง 0.10 ม. ยาว 400.00 ม. และตีเส้นสีเหลืองทับแนวช่องจราจร ขนาดกว้าง 0.10 ม. ยาว 400.00 ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.นาสาร หมู่ที่ 5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณราคาโดย นายประคอง ช่วยแป้น เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (ผิวAC หนา 5 ซม.) แล้วบดทับ	ตร.ม.	800.00	15.92	12,736.00	1.4019	22.32	17,854.60
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (คอนกรีตหนา 15 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	1.3 งานชุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	1.4 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
2	งานดิน					1.4019	-	-
	2.1 งานถางป่าและชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.79	-	1.4019	2.51	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	-	11.16	-	1.4019	15.65	-
	2.3 งานไถทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	-	290.24	-	1.4019	406.89	-
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	240.24	-	1.4019	336.79	-
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น (หนา.....ซม.)	ลบ.ม.	-	417.36	-	1.4019	585.10	-
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง					1.4019	-	-
	3.1 งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา..... ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	3.2 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 0.15 ซม.	ลบ.ม.	240.00	628.09	150,741.60	1.4019	880.52	211,324.65
	3.3 งานPavement In Place Recycling ชุดลึกเฉลี่ย.... ซม.	ตร.ม.	-	70.85	-	1.4019	99.32	-
4	งานผิวทาง					1.4019	-	-
	4.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	1,600.00	31.13	49,808.00	1.4019	43.64	69,825.84
	4.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	-	13.42	-	1.4019	18.81	-
	4.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-	219.91	-	1.4019	308.29	-
	4.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-	216.66	-	1.4019	303.74	-
	4.5 งานพาราแอสฟัลต์คอนกรีต(Para-Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	1,600.00	297.70	476,320.00	1.4019	417.35	667,753.01
	4.6 งานพาราแอสฟัลต์คอนกรีต(Para-Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-	295.68	-	1.4019	414.51	-
5	งานตีเส้นจราจร					1.4019	-	-
	5.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	40.00	260.00	10,400.00	1.4019	364.49	14,579.76
	5.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	80.00	260.00	20,800.00	1.4019	364.49	29,159.52

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายประคอง ช่วยแป้น)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวิติ รองพินิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ พร.4 (แผ่นที่ 2/2)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 งานรื้อท่อกลมเดิม ๑ 0.30 ม.	ม.	-	25.32	-	1.4019	35.50	-
	6.2 งานย้ายตำแหน่งท่อกลมเดิมขนาด ๑ 0.30 ม.	ม.	-	188.08	-	1.4019	263.67	-
	6.3 งานวางท่อคสล. ขนาด ๑ 0.30 ม. (มอก. ชั้น 3)	ม.	-	514.42	-	1.4019	721.17	-
	6.4 งานวางท่อคสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. (มอก. ชั้น 3)	ม.	-	857.54	-	1.4019	1,202.19	-
	6.5 งานวางท่อคสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. (มอก. ชั้น 3)	ม.	-	1,336.76	-	1.4019	1,874.00	-
	6.6 งานวางท่อคสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. (มอก. ชั้น 3)	ม.	-	1,823.02	-	1.4019	2,555.69	-
7	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					1.4019	-	-
	7.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง	-	3,663.25	-	1.4019	5,135.51	-
	7.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง	-	5,375.80	-	1.4019	7,536.33	-
	7.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง	-	7,088.85	-	1.4019	9,937.86	-
	7.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง	-	4,418.93	-	1.4019	6,194.90	-
	7.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง	-	6,879.05	-	1.4019	9,643.74	-
	7.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง	-	9,360.54	-	1.4019	13,122.54	-
	7.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง	-	5,207.72	-	1.4019	7,300.70	-
	7.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง	-	8,546.94	-	1.4019	11,981.96	-
	7.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง	-	11,458.25	-	1.4019	16,063.32	-
8	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก					1.4019	-	-
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง	-	-	-	1.4019	-	-
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง	-	-	-	1.4019	-	-
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง	-	-	-	1.4019	-	-
9	งานป้ายจราจร แบบ.....	ป้าย	-	-	-	1.4019	-	-
10	ป้ายโครงการก่อสร้าง (เหล็ก)	ป้าย	1.00	-	-	1.4019	-	-
รวมค่าก่อสร้าง								1,010,497.37

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

720,805.60

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.4019

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการพิจารณาราคากลาง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวิดิ รongพิณิจ)

(นายวิดิ รongพิณิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายจารุเกียรติ มาลารัตน์)

(นายอธิคม อนันตธนวิทย์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ปลัดเทศบาลตำบลบุนนาศาร

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายประคอง ช่วยแป้น)

(นายพยงค์ สงวนถ้อย)

นายช่างโยธาดำเนินงาน

นายกเทศมนตรีตำบลบุนนาศาร

ภายใต้เงื่อนไข

- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๗/ว ๙๗๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๗/๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา เดือน กันยายน 2561
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 30.00-30.90 บาท/ลิตร