

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงซ่อมสร้าง ผิวทางพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายक्रम - คลองหวด หมู่ที่ ๑
ตำบลนาสาร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาสาร.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๙๓,๐๐๐ .-..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยการปูทับผิวทางเดิม ด้วยพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๕ ซม.
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓,๒๙๒ ตารางเมตร
พร้อมตีเส้นขอบทางสองข้างทาง ด้วยเส้นทึบสีขาว กว้าง ๑๐ ซม.พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๔.๖๐ ตร.ม และ
เสริมไหล่ทางเดิมด้วยวัสดุดินลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง จำนวน ๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และเสริมท่อคสล.Ø ๐.๖๐
ม. (มอก.ชั้น๓)จำนวน ๒ ท่อน. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบลนาสาร จำนวน ๑ โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน ๑,๕๕๐,๐๐๐.-..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ .แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบปร.๔ , แบบปร.๕).....
 - ๖.๒-
 - ๖.๓-
 - ๖.๔-
 - ๖.๕-
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายวิติ รongพิณิจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ.....
 - ๗.๒ นายจารุเกียรติ มาลารัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ.....
 - ๗.๓ นายชรินทร์ธร จันทรพร้อย ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ.....
 - ๗.๔-
 - ๗.๕-



บันทึกข้อความ

กองคลัง
เลขที่รับ ๑๘๖
วันที่รับ 19 ต.ค. ๒๕๖1
เวลา..... น.

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาสาร (งานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๕๖๔๐๓.๑/๒๒๗

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

งานพัสดุและทรัพย์สิน
เลขที่รับ ๑๗๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
วันที่รับ 19 ต.ค. ๒๕๖1
เวลา..... น.

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาสาร ที่ ๖๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง ผิวทางพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายครุแรม - คลองห้วยต หมู่ที่ ๑ ตำบลนาสาร) อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการโดยการปูทับผิวทางเดิม ด้วยพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๕ ซม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓,๒๙๒ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นขอบทางสองข้างทาง ด้วยเส้นทึบสีขาว กว้าง ๑๐ ซม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๔.๖๐ ตร.ม และเสริมไหล่ทางเดิมด้วยวัสดุดินลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง จำนวน ๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และเสริมท่อคสล.Ø ๐.๖๐ ม. (มอก.ชั้น๓)จำนวน ๒ ท่อน. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาสาร จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑,๖๙๓,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) โดยวิธีโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ หน้า ๓๖ และเพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ มติ ครม. ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น แล้วเสร็จในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งราคากลางที่กำหนดขึ้นมาใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงจากวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้ คือ ๑,๖๙๓,๐๐๐.- บาท ดังนั้น ราคากลางในการจัดจ้าง ครั้งนี้ คือ ๑,๕๕๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) รายละเอียดการจัดทำ และการคำนวณราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง พร้อมแหล่งที่มาของราคา กลาง ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบราคากลางและแนบรูปรายการงานก่อสร้างต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายวิติ รongพินิจ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชินทร์ธร จันทรพร้อย)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายจารุเกียรติ มาลารัตน์)

กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

คณะกรรมการตามคำสั่ง ที่ ๖๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่

๘ ต.ค. ๖๑ ได้กำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง ผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายครุแรม - คลองห้วยต หมู่ที่ ๑ ตำบลนาสาร จำนวน ๑ โครงการ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๑ ตามเอกสารที่แนบมา พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบต่อไป

(นางอรุษา ตามภานนท์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ/เจ้าหน้าที่

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

(นางเพ็ญศรี นิลวานิช)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๒๒ ต.ค. ๒๕๖๑

- ๓๐๓ ก.พ.๖๑

(นายอริศม์ อนันตธนวิทย์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาสาร

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๑

(นายพยงค์ สงวนถ้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๑

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมสร้าง ผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายक्रम - คลองหยวด หมู่ที่ 1

สภาพผิวจราจรเดิม ช่วงที่ 1 กม.0+000 - กม. 0+183 เป็นถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 ระยะทาง 183.00 เมตร พื้นที่ รวม 732.00 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 กม.0+183 - กม. 0+823 เป็นถนนลาดยาง ผิวจราจร กว้าง 4.00 ระยะทาง 640.00 เมตร พื้นที่ รวม 2,560.00 ตารางเมตร

ปริมาณงานที่ก่อสร้าง โดยการปูทับผิวทางเดิม ด้วยพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 823.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 3,292 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นขอบทางสองข้างทาง ด้วยเส้นทึบสีขาว กว้าง 10 ซม.พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า164.60 ตร.ม และเสริมไหล่ทางเดิมด้วยวัสดุดินลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง จำนวน 50.00 ลูกบาศก์เมตร และเสริมท่อคสล.Ø 0.60 ม. (มอก.ชั้น3) จำนวน 2 ท่อน. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.นาสาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณราคาโดย นายชินทร์ธร จันทรพร้อย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าก่อสร้าง งานทาง	1,550,652.67	Factor F= - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	1,550,652.67	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	1,550,000.00	

พื้นที่ดำเนินการ = 3,292.000 ตร.ม

เฉลี่ยราคาตารางเมตร : 470.84 บาท/ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิติ รองพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจารุเกียรติ มาลารัตน์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชินทร์ธร จันทรพร้อย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ภายใต้เงื่อนไข

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวิติ รองพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายอติคม อนันตธนวิทย์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาสาร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายพยงค์ สงวนถ้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๗/ว ๔๗๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๔๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สنج.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน กันยายน 2561
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 30.00-30.99 บาท/ลิตร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ พร.4 (แผ่นที่ 1/2)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมสร้าง ผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายक्रम - คลองหยวด หมู่ที่ 1

สภาพผิวจราจรเดิม ช่วงที่ 1 กม.0+000 - กม. 0+183 เป็นถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 ระยะทาง 183.00 เมตร พื้นที่ รวม 732.00 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 กม.0+183 - กม. 0+823 เป็นถนนลาดยาง ผิวจราจร กว้าง 4.00 ระยะทาง 640.00 เมตร พื้นที่ รวม 2,560.00 ตารางเมตร

ปริมาณงานที่ก่อสร้าง โดยการปูทับผิวทางเดิม ด้วยพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 823.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
รวมไม่น้อยกว่า 3,292 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นขอบทางสองข้างทาง ด้วยเส้นทึบสีขาว กว้าง 10 ซม.พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า164.60 ตร.ม
และเสริมไหล่ทางเดิมด้วยวัสดุดินลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง จำนวน 50.00 ลูกบาศก์เมตร และเสริมท่อคสล.Ø 0.60 ม. (มอก.ชั้น3)
จำนวน 2 ท่อน. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.นาสาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณราคาโดย นายชินทร์ธร จันทร์พร้อมย์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (ผิวAC หนา 5 ซม.) แล้วบดทับ	ตร.ม.	-	16.04	-	1.4019	22.49	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (คอนกรีตหนา 15 ซม.)	ตร.ม.	-	115.53	-	1.4019	161.96	-
	1.3 งานชุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
	1.4 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	45.00	150.57	6,775.46	1.4019	211.08	9,498.52
2	งานดิน					1.4019	-	-
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.79	-	1.4019	2.51	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	-	11.47	-	1.4019	16.08	-
	2.3 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	50.00	294.75	14,737.50	1.4019	413.21	20,660.50
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	246.96	-	1.4019	346.21	-
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น (หนา.....ซม.)	ลบ.ม.	-	424.76	-	1.4019	595.47	-
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง					1.4019	-	-
	3.1 งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา..... ซม.	ลบ.ม.	-	424.76	-	1.4019	595.47	-
	3.2 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา..... ซม.	ลบ.ม.	-	577.46	-	1.4019	809.54	-
	3.3 งานPavement In Place Recycling ชุดลึกเฉลี่ย..... ซม.	ตร.ม.	-	71.74	-	1.4019	100.57	-
4	งานผิวทาง					1.4019	-	-
	4.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-	31.58	-	1.4019	44.27	-
	4.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	3,292.0	14.37	47,306.04	1.4019	20.15	66,318.34
	4.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-	228.68	-	1.4019	320.59	-
	4.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-	225.26	-	1.4019	315.79	-
	4.5 งานพาราแอสฟัลต์คอนกรีต(Para-Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-	304.90	-	1.4019	427.44	-
	4.6 งานพาราแอสฟัลต์คอนกรีต(Para-Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	3,292.0	301.14	991,352.88	1.4019	422.17	1,389,777.60
5	งานตีเส้นจราจร					1.4019	-	-
	5.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	260.00	-	1.4019	364.49	-
	5.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	164.60	260.00	42,796.00	1.4019	364.49	59,995.71

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายชินทร์ธร จันทร์พร้อมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวิติ รองพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
6.1	งานรื้อทอกลมเดิม $\varnothing$ 0.30 ม.	ม.	-	25.80	-	1.4019	36.18	-
6.2	งานย้ายตำแหน่งทอกลมเดิมขนาด $\varnothing$ 0.30 ม.	ม.	-	189.15	-	1.4019	265.17	-
6.3	งานวางทอกลม. ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม. (มอก. ชั้น 3)	ม.	-	515.46	-	1.4019	722.62	-
6.4	งานวางทอกลม. ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. (มอก. ชั้น 3)	ม.	-	1,031.82	-	1.4019	1,446.51	-
6.5	งานวางทอกลม. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. (มอก. ชั้น 3)	ม.	2.00	1,570.01	3,140.02	1.4019	2,201.00	4,401.99
6.6	งานวางทอกลม. ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. (มอก. ชั้น 3)	ม.	-	2,099.03	-	1.4019	2,942.63	-
6.7	งานวางทอกลม. ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. (มอก. ชั้น 3)	ม.	-	2,973.08	-	1.4019	4,167.96	-
6.8	งานวางทอกลม. ขนาด $\varnothing$ 1.20 ม. (มอก. ชั้น 3)	ม.	-	3,978.90	-	1.4019	5,578.02	-
7	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					1.4019	-	-
7.1	สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง	-	4,029.21	-	1.4019	5,648.55	-
7.2	สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง	-	5,924.26	-	1.4019	8,305.22	-
7.3	สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง	-	7,819.83	-	1.4019	10,962.62	-
7.4	สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง	-	4,874.27	-	1.4019	6,833.24	-
7.5	สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง	-	7,602.28	-	1.4019	10,657.64	-
7.6	สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง	-	10,355.87	-	1.4019	14,517.89	-
7.7	สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง	-	5,753.74	-	1.4019	8,066.17	-
7.8	สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง	-	9,464.57	-	1.4019	13,268.38	-
7.9	สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง	-	12,730.84	-	1.4019	17,847.36	-
8	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก					1.4019	-	-
8.1	สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง	-	-	-	1.4019	-	-
8.2	สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง	-	-	-	1.4019	-	-
8.3	สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง	-	-	-	1.4019	-	-
9	งานป้ายจราจร แบบ.....	ป้าย	-	-	-	1.4019	-	-
10	ป้ายโครงการก่อสร้าง (เหล็ก)	ป้าย	1.00	-	-	1.4019	-	-
รวมค่าก่อสร้าง								1,550,652.67

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

1,106,107.90

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.4019

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวิติ รongพินิจ)

(นายวิติ รongพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายจารุเกียรติ มาลารัตน์)

(นายอิทธิคม อนันตธนวิทย์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ปลัดเทศบาลตำบลนาสาร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายชรินทร์ธร จันทรพร้อย)

(นายพยงค์ สงวนน้อย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

ภายใต้เงื่อนไข

- หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๗/ว ๔๗๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๗/๐๑๐๘๔๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- ราคาวัดก่อสร้าง สนน.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา เดือน กันยายน 2561
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 30.00-30.99 บาท/ลิตร